ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC

HOTĂRÂREA NR. 80/2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi valorici pentru unele lucrări de investiții ce urmează a se realiza în oraşul Cristuru Secuiesc

Consiliul Local al oraşului Cristuru Secuiesc, întrunit la şedință ordinară lunară la data de 11 iunie 2015;

Văzând proiectul de hotărâre al primarului din 8 iunie 2015, referatul Compartimentului PIILAPEMP, precum şi raportul comisiilor de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului şi nr. 2 pentru amenajartea teriroriului si urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale şi a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. "f", 44 şi 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicat în temeiul Legii nr. 286/2006;

Hotărăşte

Art. 1. Aprobă indicatorii tehnico-economici şi valorici pentru lucrarea "Reabilitare strada Templom din satul Beteşti, oraşul Cristuru Secuiesc", conform anexei nr. 1.

Art. 2. Aprobă indicatorii tehnico-economici şi valorici pentru lucrarea "Aşternere covor asfaltic pe aleea din cartierul Kossuth Lajos din oraşul Cristuru Secuiesc", conform anexei nr. 2.

Art. 3. Aprobă indicatorii tehnico-economici şi valorici pentru lucrarea "Reabilitare aleea în cartierul Orbán Balázs din oraşul Cristuru Secuiesc", conform anexei nr. 3.

Art. 4. Aprobă indicatorii tehnico-economici şi valorici pentru lucrarea "Reabilitare strada Templom din Filiaş, oraşul Cristuru Secuiesc", conform anexei nr. 4.

Art. 5. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Compartimentul P.I.I.L.A.P.E.M.P din cadrul Primariei oraşului Cristuru Secuiesc va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică viceprimarului oraşului Cristuru Secuiesc, Biroului de Urbanism, Compartimentului P.I.I.L.A.P.E.M.P şi Compartimentului de contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, la 11 iunie 2015.

Președintele şedinței,
Rátz István

Contrasemnează:
Secretar,
Vári Ferencz

Formular F2

OBIECTIV: 07 Cristuru Secuiesc

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 - Sat Betesti-Str. Templom

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	**Lucrari de constructii**		
2	1	01 Drum carosabil	41.531,38	41.531,38
3	2	02 Supralargiri	686,22	686,22
4	3	03 Intrare in curti	1.435,98	1.435,98
5	4	04 Sant	4.022,50	4.022,50
6	5	05 Podet	22.678,16	22.678,16
		TOTAL cap. I	70.354,24	70.354,24
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	70.354,24	70.354,24
		Taxa pe valoarea adaugata	16.885,02	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	87.239,26	

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PRO SERVICE S.R.L. RO18687226 Mierc. Ciuc HARGHITA ROMANIA

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 80/2015

Formular F3

OBIECTIV: 07-Cristuru Secuiesc

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-Sat Betesti-Str. Templom

Categoria de lucrari: 01-Drum carosabil [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**DB16H1**	82	**MP**	565,23000	36,69
					2,47
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				4,18
	GROS DE 6,0 CM ASTERN MECANICA				4,35
					47,69
2	**DD02A**	99	**M CUB**	22,61000	46,86
					4,81
	STRAT DE FUNDATIE/REPROF.-PIATRA SPARTA PT.DRUM CU				28,82
	ASTERNERE MECAN.EXEC.CU IMPANARE SI INNOROIRE				49,05
					129,54
3	**TSC03XF**	91	**SUTE MC**	0,72500	0,00
					0,00
	SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,40-0,70MC IN				1008,00
	PAM.CU UMID.NAT.DESCARC.IN AUTOVEH.TEREN CAT.II				0,00
					1008,00
4	**DA10A**	99	**M CUB**	6,78000	46,93
					7,20
	ASTERN.PE PLATFORMA DRUM A MAT.DE INTRETIN. (PIETR				43,23
	IS, BALAST, PIATRA SPAR.),CILINDRARE CU AUTOGREDER				49,05
	Acostament				146,42
5	**TRA01A05P**	82	**TONE**	145,00000	0,00
					0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		$		6,00
					6,00
6	**TSD07D1**	82	**SUTE MC**	1,27000	0,00
					55,76
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.				1087,80
	UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT. 100 %				0,00
	Asimilat-Compactare teren de fundare				1143,56
7	**TSE02B1**	82	**SUTE MP**	6,33000	0,00
					43,23
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.MIJLOCIU				0,00
					0,00
					43,23

Valoare
20739,94
1394,22
2364,74
2457,87
26956,76
1059,45
108,68
651,64
1109,03
2928,80
0,00
0,00
730,80
0,00
730,80
318,20
48,85
293,10
332,55
992,70
0,00
0,02
0,00
870,00
870,02
0,00
70,81
1381,51
0,00
1452,32
0,00
273,65
0,00
0,00
273,65

SOCIETATEA COMERCIALA DIG SERVICE S.R.L. RO18687226 Miercurea Ciuc HARGHITA - ROMANIA

ROMANIA CONSILIUL CRISTURU SECUIESC JUD. HARGHITA

Formular F3

[ron]

*Executant*2015	*Obiectiv*07	*Obiect*01	*Categ*01		
0	1	2	3	4	5
			TOTAL A:		22.117,59
					1.896,22
					5.421,79
					4.769,45
					34.205,05

SOCIETATEA COMERCIALA AVC SERVICE S.R.L. RO18487226 Miercurea Ciuc HARGHITA - ROMANIA

OFERTANT

Executant 2015 S.C. ING SERVICE S.R.L.
Obiectiv 07 Cristuru Secuiesc
Obiect 01 Sat Betesti-Str. Templom
Categorie 01 Drum carosabil

Recapitulatie

[ron]

		Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe		22117.59	1896.22	5421.79	4769.45	34205.05
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%		299.60			299.60
C.A.S.S.	5.200%		98.60			98.60
Aj.somaj	0.500%		9.48			9.48
Acc. munca, boli profes.	0.251%		4.76			4.76
Contr.Concedii Medicale	0.850%		16.12			16.12
Fond garantare salarii	0.250%		4.74			4.74
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		22117.59	2329.52	5421.79	4769.45	34638.35
Cheltuieli indirecte	Io = 9.000% x To					3117.45
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)					3775.58
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					41531.38

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA ING SERVICE S.R.L. RO18687226 Miercurea Ciuc HARGHITA - ROMANIA

SOCIETATEA COMERCIALA ING SERVICE S.R.L. RO18687226 Miercurea Ciuc HARGHITA - ROMANIA

ROMANIA ORASUL CRISTURU SECUIESC JUD. HARGHITA

Formular F3

OBIECTIV: 07-Cristuru Secuiesc

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-Sat Betesti-Str. Templom

Categoria de lucrari: 02-Supralargiri [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**DB16D1**	82 **MP**	10,14000	36,69	372,07
				2,48	25,10
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			4,15	42,08
	GROS DE 6,0CM ASTERN MANUALA			4,35	44,09
	Asimilat - Beton Asfaltic BA 16			47,67	483,33
2	**DD02A**	99 **M CUB**	0,41000	46,86	19,21
				4,81	1,97
	STRAT DE FUNDATIE/REPROF.-PIATRA SPARTA PT.DRUM CU			28,82	11,82
	ASTERNERE MECAN.EXEC.CU IMPANARE SI INNOROIRE			49,05	20,11
				129,53	53,11
3	**TSD07D1**	82 **SUTE MC**	0,02100	0,00	0,00
				55,76	1,17
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.			1087,80	22,84
	UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT. 100 %			0,00	0,00
	Asimilat - Compactare teren de fundare			1143,56	24,01
4	**TSE02B1**	82 **SUTE MP**	0,10200	0,00	0,00
				43,23	4,41
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.MIJLOCIU			0,00	0,00
				0,00	0,00
				43,23	4,41
	TOTAL A:				391,28
					32,65
					76,74
					64,20
					564,87

OFERTANT

Executant 2015 S.C. ING SERVICE S.R.L.
Obiectiv 07 Cristuru Secuiesc
Obiect 01 Sat Betesti-Str. Templom
Categorie 02 Supralargiri

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		391.28	32.65	76.74	64.20	564.87
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%		5.16			5.16
C.A.S.S.	5.200%		1.70			1.70
Aj.somaj	0.500%		0.16			0.16
Acc. munca, boli profes.	0.251%		0.08			0.08
Contr.Concedii Medicale	0.850%		0.28			0.28
Fond garantare salarii	0.250%		0.08			0.08
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		391.28	40.11	76.74	64.20	572.33
Cheltuieli indirecte	Io = 9.000% x To					51.51
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)					62.38
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					686.22

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA ING SERVICE S.R.L. RO18687226 Miercurea Ciuc MARGHITA-ROMANIA

ROMÂNIA * ORAȘUL CRISTURU SECUIESC

Formular F3

OBIECTIV: 07-Cristuru Secuiesc

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-Sat Betesti-Str. Templom

Categoria de lucrari: 03-Intrare in curti [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**TSC03XF**	91	**SUTE MC**	0,00	0,00
			0,04710	0,00	0,00
				1008,00	47,48
	SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,40-0,70MC IN PAM.CU UMID.NAT.DESCARC.IN AUTOVEH.TEREN CAT.II			0,00	0,00
				1008,00	47,48
2	**DD02A**	99	**M CUB**	46,86	331,28
			7,07000	4,81	33,98
				28,82	203,75
	STRAT DE FUNDATIE/REPROF.-PIATRA SPARTA PT.DRUM CU ASTERNERE MECAN.EXEC.CU IMPANARE SI INNOROIRE			49,05	346,78
				129,53	915,80
3	**TRA01A05P**	82	**TONE**	0,00	0,00
			9,42000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $			6,00	56,52
				6,00	56,52
4	**TSD07D1**	82	**SUTE MC**	0,00	0,00
			0,12000	55,76	6,69
				1087,80	130,54
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL. UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT. 100 %			0,00	0,00
	Asimilat - Compactare teren de fundare			1143,56	137,23
5	**TSE02B1**	82	**SUTE MP**	0,00	0,00
			0,59000	43,23	25,51
				0,00	0,00
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.MIJLOCIU			0,00	0,00
				43,23	25,51
	TOTAL A:				331,28
					66,18
					381,77
					403,30
					1.182,53

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA ... SERVICE S.R.L. RO18687220 Miercurea Ciuc HARGHITA - ROMANIA

ROMANIA ... PRIMARIA ORASUL CRISTURU SECUIESC ... JUD. HARGHITA

Executant 2015 S.C. ING SERVICE S.R.L.
Obiectiv 07 Cristuru Secuiesc
Obiect 01 Sat Betesti-Str. Templom
Categorie 03 Intrare in curti

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		331.28	66.18	381.77	403.30	1182.53
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%		10.46			10.46
C.A.S.S.	5.200%		3.44			3.44
Aj.somaj	0.500%		0.33			0.33
Acc. munca, boli profes.	0.251%		0.17			0.17
Contr.Concedii Medicale	0.850%		0.56			0.56
Fond garantare salarii	0.250%		0.17			0.17
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		331.28	81.30	381.77	403.30	1197.65
Cheltuieli indirecte	Io = 9.000% x To					107.79
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)					130.54
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					1435.98

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA ING SERVICE S.R.L. RO18687226 Miercurea Ciuc HARGHITA - ROMANIA

ROMANIA * ORASUL CRISTURU SECUIESC *

Formular F3

OBIECTIV: 07-Cristuru Secuiesc

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-Sat Betesti-Str. Templom

Categoria de lucrari: 04-Sant [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCA01 91	M CUB	55,46000	0,00	0,00
				49,24	2730,85
	SAPATURA MANUALA DE PAM.IN SPATII LIM.SUB 1,00 M			0,00	0,00
	LATIME SI MAXIMUM 1,50 ADINCIME,LA SANTURI,CANALE,			0,00	0,00
				49,24	2730,85
	TOTAL A:				0,00
					2.730,85
					0,00
					0,00
					2.730,85

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA RAT SERVICE S.R.L. RO18687226 Miercurea Ciuc HARGHITA - ROMANIA

ROMANIA ORASUL CRISTURU SECUIESC

Executant 2015 S.C. ING SERVICE S.R.L.
Obiectiv 07 Cristuru Secuiesc
Obiect 01 Sat Betesti-Str. Templom
Categorie 04 Sant

Recapitulatie

[ron]

		Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe		0.00	2730.85	0.00	0.00	2730.85
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%		431.47			431.47
C.A.S.S.	5.200%		142.00			142.00
Aj.somaj	0.500%		13.65			13.65
Acc. munca, boli profes.	0.251%		6.85			6.85
Contr.Concedii Medicale	0.850%		23.21			23.21
Fond garantare salarii	0.250%		6.83			6.83
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		0.00	3354.88	0.00	0.00	3354.88
Cheltuieli indirecte	Io = 9.000% x To					301.94
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)					365.68
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					4022.50

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA ING SERVICE S.R.L. RO18687226 Miercurea Ciuc HARGHITA - ROMANIA

ROMANIA * ORASUL CRISTURU SECUIESC

Formular F3

OBIECTIV: 07-Cristuru Secuiesc

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-Sat Betesti-Str. Templom

Categoria de lucrari: 05-Podet

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**MUTTEAVAOL** 09		8,00000	8,80	70,40
				56,00	448,00
	MUTARE TEAVA DIN OTEL D400			45,00	360,00
				10,00	80,00
				119,80	958,40
2	**MONTTEAVAOL** 09		17,50000	249,76	4370,80
				112,00	1960,00
	MONTARE TEAVA DIN OTEL NOU D400			45,00	787,50
				28,28	494,96
				435,04	7613,26
3	**PODINT** 09		19,50000	277,00	5401,50
				112,00	2184,00
	PODET LA INTRARI PROPRIETATI D300			45,00	877,50
				42,58	830,25
				476,58	9293,25
	TOTAL A:				9.842,70
					4.592,00
					2.025,00
					1.405,21
					17.864,91

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PIT SERVICE S.R.L. RO16687223 Miercurea Ciuc HARGHITA - ROMANIA

ROMANIA * JUDETUL HARGHITA * PRIMARIA COMUNEI CRISTURU SECUIESC

Executant 2015 S.C. ING SERVICE S.R.L.
Obiectiv 07 Cristuru Secuiesc
Obiect 01 Sat Betesti-Str. Templom
Categorie 05 Podet

Recapitulatie

[ron]

		Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe		9842.70	4592.00	2025.00	1405.21	17864.91
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%		725.54			725.54
C.A.S.S.	5.200%		238.78			238.78
Aj.somaj	0.500%		22.96			22.96
Acc. munca, boli profes.	0.251%		11.53			11.53
Contr.Concedii Medicale	0.850%		39.03			39.03
Fond garantare salarii	0.250%		11.48			11.48
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		9842.70	5641.32	2025.00	1405.21	18914.23
Cheltuieli indirecte	Io = 9.000% x To					1702.28
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)					2061.65
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					22678.16

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA ING SERVICE S.R.L. RO18687226 Miercurea Ciuc HARGHITA - ROMANIA

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
RÁTZ ISTVÁN

ROMÂNIA * ORAȘUL CRISTURU SECUIESC * JUD. HARGHITA

1/3/14

Formular F2

OBIECTIV: 07 Cristuru Secuiesc

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 04 - Cart. Kosuth Lajos

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	**Lucrari de constructii**		
2	1	01 Drum carosabil	92.320,61	92.320,61
		TOTAL cap. I	92.320,61	92.320,61
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	92.320,61	92.320,61
		Taxa pe valoarea adaugata	22.156,95	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	114.477,56	

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PRO SERVICE S.R.L. RO18687225 Miercurea Ciuc HARGHITA-ROMANIA

ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA ORAȘUL CRISTURU SECUIESC

Anexa nr. 2. LA H.C.L. NR. 80/2015

Formular F3

OBIECTIV: 07-Cristuru Secuiesc

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04-Cart. Kosuth Lajos

Categoria de lucrari: 01-Drum carosabil [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**RPAB01F1**	82	**BUCATA**	170,94	**1538,46**
			9,00000	80,00	**720,00**
				0,00	**0,00**
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D				0,00	**0,00**
E VIZITARE PESTE 100KG PE PLACA PREF.BET ARMAT *				250,94	**2258,46**
2	**DH02XA**	91	**SUTE MP**	0,00	**0,00**
			4,17000	0,00	**0,00**
				1088,00	**4536,96**
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA LA 5 CM AD				0,00	**0,00**
INCIME, CU AUTOGREDER				1088,00	**4536,96**
Asimilat- Frezare suprafete de asfalt					
3	**TRA01A05P**	82	**TONE**	0,00	**0,00**
			48,99000	0,00	**0,01**
				0,00	**0,00**
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				6,00	**293,94**
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $				6,00	**293,95**
4	**DB16D1**	82	**MP**	36,69	**1577,58**
			43,00000	2,48	**106,43**
				4,15	**178,45**
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				4,35	**186,98**
GROS DE 6,0CM ASTERN MANUALA				47,66	**2049,44**
5	**DB16H1**	82	**MP**	42,82	**51381,91**
			1200,00000	2,90	**3474,70**
				4,94	**5931,92**
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				5,07	**6087,82**
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA				55,73	**66876,35**
Asimilat: in grosime de 7cm					
	TOTAL A:				**54.497,95**
					4.301,13
					10.647,33
					6.568,74
					76.015,16

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PRO SERVICE S.R.L. RO18687223 Miercurea Ciuc HARGHITA-SECUIESC

ROMÂNIA COMUNA CRISTURU SECUIESC JUD. HARGHITA 916

Executant 2015 S.C. ING SERVICE S.R.L.
Obiectiv 07 Cristuru Secuiesc
Obiect 04 Cart. Kosuth Lajos
Categorie 01 Drum carosabil

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		54497.95	4301.13	10647.33	6568.74	76015.16
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%		679.58			679.58
C.A.S.S.	5.200%		223.66			223.66
Aj.somaj	0.500%		21.51			21.51
Acc. munca, boli profes.	0.251%		10.80			10.80
Contr.Concedii Medicale	0.850%		36.56			36.56
Fond garantare salarii	0.250%		10.75			10.75
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		54497.95	5283.98	10647.33	6568.74	76998.01
Cheltuieli indirecte	Io = 9.000% x To					6929.82
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)					8392.78
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					92320.61

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA ING SERVICE S.R.L. RO18687220 Mierurea Ciuc HARGHITA - ROMANIA

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

ROMANIA JUDEȚUL HARGHITA ORAȘUL CRISTURU SECUIESC CONSILIUL LOCAL

ROMANIA ORAȘUL CRISTURU SECUIESC JUDEȚUL HARGHITA

Formular F2

OBIECTIV: 07 Cristuru Secuiesc

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 03 - Str. Orban Balazs

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	**Lucrari de constructii**		
2	1	01 Drum carosabil	131.700,01	131.700,01
		TOTAL cap. I	131.700,01	131.700,01
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	131.700,01	131.700,01
		Taxa pe valoarea adaugata	31.608,00	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	163.308,01	

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA SIMO SERVICE S.R.L. RO18687293 Miercurea Ciuc

Anexa nr. 3. la H.C.L. nr. 80/2015

Formular F3

OBIECTIV: 07-Cristuru Secuiesc

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03-Str. Orban Balazs

Categoria de lucrari: 01-Drum carosabil [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**TSC03XF**	91	**SUTE MC**	2,95040	0,00	0,00
					0,00	0,00
	SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,40-0,70MC IN				1008,00	2974,00
	PAM.CU UMID.NAT.DESCARC.IN AUTOVEH.TEREN CAT.II				0,00	0,00
	Decapare teren				1008,00	2974,00
2	**TRA01A05P**	82	**TONE**	590,08000	0,00	0,00
					0,00	0,06
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			$	6,00	3540,48
					6,00	3540,54
3	**TSD07D1**	82	**SUTE MC**	2,43200	0,00	0,00
					55,76	135,61
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.				1087,80	2645,53
	UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT. 100 %				0,00	0,00
	Asimilat - Compctare teren de fundare				1143,56	2781,14
4	**DD02A**	99	**M CUB**	164,03000	46,86	7686,06
					4,81	788,42
	STRAT DE FUNDATIE/REPROF.-PIATRA SPARTA PT.DRUM CU				28,82	4727,52
	ASTERNERE MECAN.EXEC.CU IMPANARE SI INNOROIRE				49,05	8045,67
					129,54	21247,67
5	**DA10A**	99	**M CUB**	28,80000	46,93	1351,65
					7,20	207,50
	ASTERN.PE PLATFORMA DRUM A MAT.DE INTRETIN. (PIETR				43,23	1245,02
	IS. BALAST. PIATRA SPAR.),CILINDRARE CU AUTOGREDER				49,05	1412,65
	Acostament				146,42	4216,82
6	**RPAB01F1**	82	**BUCATA**	3,00000	170,94	512,82
					80,00	240,00
	RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D				0,00	0,00
	E VIZITARE PESTE 100KG PE PLACA PREF.BET ARMAT *				0,00	0,00
					250,94	752,82
7	**TSE02B1**	82	**SUTE MP**	12,16000	0,00	0,00
					43,23	525,68
	PINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.MIJLOCIU				0,00	0,00
					0,00	0,00
					43,23	525,68
8	**DB12B1**	82	**TONE**	128,78000	220,30	28370,15
					20,00	2575,60
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE				20,08	2586,49
	RE MECANICA				30,84	3971,58
					291,22	37503,82

0	1	2	3	4	5
9	DB16H1	82	MP 1096,00000	24,47	26822,29
				1,65	1811,97
				2,78	3051,38
				2,90	3177,26
INBPAC BET ASF CU AGREGAT MAPUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA				31,81	34862,90

TOTAL A: 64.742,97

6.284,84

17.229,95

20.147,64

108.405,39

OFERTANT

Executant 2015 S.C. ING SERVICE S.R.L.
Obiectiv 07 Cristuru Secuiesc
Obiect 03 Str. Orban Balazs
Categorie 01 Drum carosabil

Recapitulatie

[ron]

		Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe		64742.97	6284.84	17229.95	20147.64	108405.39
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%		993.00			993.00
C.A.S.S.	5.200%		326.81			326.81
Aj.somaj	0.500%		31.42			31.42
Acc. munca, boli profes.	0.251%		15.77			15.77
Contr.Concedii Medicale	0.850%		53.42			53.42
Fond garantare salarii	0.250%		15.71			15.71
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		64742.97	7720.99	17229.95	20147.64	109841.54
Cheltuieli indirecte	Io = 9.000% x To					9885.74
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)					11972.73
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					131700.01

OFERTANT

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
RÁTZ ISTVÁN

Formular F2

OBIECTIV: 07 Cristuru Secuiesc

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 02 - Sat Filiasi- Str. Templom

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	**Lucrari de constructii**		
2	1	01 Drum carosabil	124.619,10	124.619,10
3	2	02 Amenajare intersectii si largi	16.049,44	16.049,44
4	3	03 Intrarea portii	5.390,80	5.390,80
5	4	04 Refacere trotuar	7.074,12	7.074,12
6	5	05 Fundatie la capatul dr.	9.511,34	9.511,34
7	6	06 Sant	7.470,97	7.470,97
8	7	07 Ridic.la nivel capace de camin	322,85	322,85
		TOTAL cap. I	170.438,62	170.438,62
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	170.438,62	170.438,62
		Taxa pe valoarea adaugata	40.905,25	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	211.343,87	

OFERTANT

Anexa nr. 4 la H.C.L. Nr. 80/2015

Formular F3

OBIECTIV: 07-Cristuru Secuiesc

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-Sat Filiasi- Str. Templom

Categoria de lucrari: 01-Drum carosabil [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**DB16H1**	82	**MP** 1585,00000	36,69	58158,28
				2,47	3909,62
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			4,18	6631,12
	GROS DE 6,0 CM ASTERN MECANICA			4,35	6892,27
				47,69	75591,29
2	**DD02A**	99	**M CUB** 122,40000	46,86	5735,37
				4,81	588,32
	STRAT DE FUNDATIE/REPROF.-PIATRA SPARTA PT.DRUM CU			28,82	3527,70
	ASTERNERE MECAN.EXEC.CU IMPANARE SI INNOROIRE			49,05	6003,72
				129,54	15855,12
3	**TSC03XF**	91	**SUTE MC** 1,45000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,40-0,70MC IN			1008,00	1461,60
	PAM.CU UMID.NAT.DESCARC.IN AUTOVEH.TEREN CAT.II			0,00	0,00
				1008,00	1461,60
4	**DA10A**	99	**M CUB** 22,19000	46,93	1041,43
				7,20	159,87
	ASTERN.PE PLATFORMA DRUM A MAT.DE INTRETIN. (PIETR			43,23	959,27
	IS. BALAST, PIATRA SPAR.),CILINDRARE CU AUTOGREDER			49,05	1088,42
	Acostament			146,42	3248,99
5	**TRA01A05P**	82	**TONE** 290,20000	0,00	0,00
				0,00	0,03
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		S	6,00	1741,20
				6,00	1741,23
6	**TSD07D1**	82	**SUTE MC** 3,50000	0,00	0,00
				55,76	195,16
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.			1087,80	3807,30
	UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT. 100 %			0,00	0,00
	Asimilat - Compctare teren de fundare			1143,56	4002,46
7	**TSE02B1**	82	**SUTE MP** 17,44000	0,00	0,00
				43,23	753,93
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.MIJLOCIU			0,00	0,00
				0,00	0,00
				43,23	753,93

0	1	2	3	4	5
			TOTAL A:		64.935,08
					5.606,94
					16.386,99
					15.725,61
					102.654,62

OFERTANT

Executant 2015 S.C. IMS SERVICE S.R.L.
Obiectiv 07 Tristeru Secuiesc
Obiect 02 Sat Filiasi- Str. Templom
Categorie 01 Drum carosabil

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		64935.08	5606.94	16386.99	15725.61	102654.62
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%		885.90			885.90
C.A.S.S.	5.200%		291.56			291.56
Aj.somaj	0.500%		28.03			28.03
Acc. munca, boli profes.	0.251%		14.07			14.07
Contr.Concedii Medicale	0.850%		47.66			47.66
Fond garantare salarii	0.250%		14.02			14.02
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		64935.08	6888.18	16386.99	15725.61	103935.86
Cheltuieli indirecte	Io = 9.000% x To					9354.23
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)					11329.01
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					124619.10

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 07-Cristuru Secuiesc

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-Sat Filiasi- Str. Templom

Categoria de lucrari: 02-Amenajare intersectii si largi

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**DB16D1**	82	**MP**	**182,40000**	
				36,69	6692,79
				2,48	451,45
				4,15	756,97
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 6.0CM ASTERN MANUALA			4,35	793,16
				47,67	8694,37
	Asimilat - Beton Asfaltic BA16				
2	**DD02A**	99	**M CUB**	**18,24000**	
				46,86	854,68
				4,81	87,67
				28,82	525,70
	STRAT DE FUNDATIE/REPROF.-PIATRA SPARTA PT.DRUM CU ASTERNERE MECAN.EXEC.CU IMPANARE SI INNOROIRE			49,05	894,67
				129,54	2362,72
3	**DA10A**	99	**M CUB**	**5,60000**	
				46,93	262,82
				7,20	40,35
				43,23	242,09
	ASTERN.PE PLATFORMA DRUM A MAI.DE INTRETIN. (PIETR IS, BALAST, PIATRA SPAR.),CILINDRARE CU AUTOGREDER			49,05	274,68
				146,42	819,93
	Acostament				
4	**TSC03XF**	91	**SUTE MC**	**0,33400**	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				1008,00	336,67
	SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0.40-0,70MC IN PAM.CU UMID.NAT.DESCARC.IN AUTOVEH.TEREN CAT.II			0,00	0,00
				1008,00	336,67
5	**TRA01A05P**	82	**TONE**	**66,80000**	
				0,00	0,00
				0,00	0,01
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			6,00	400,80
				6,00	400,81
6	**TSD07D1**	82	**SUTE MC**	**0,45000**	
				0,00	0,00
				55,76	25,09
				1087,80	489,51
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL. UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT. 100 %			0,00	0,00
				1143,56	514,60
	Asimilat - Compactare teren de fundare				
7	**TSE02B1**	82	**SUTE MP**	**2,23000**	
				0,00	0,00
				43,23	96,40
				0,00	0,00
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR.IN T.MIJLOCIU			0,00	0,00
				43,23	96,40

0	1	2	3	4	5
			TOTAL A:		7.810,29
					700,97
					2.350,93
					2.363,31
					13.225,51

OFERTANT

Executant 2115 S.C. ING SERVICE S.R.L.
Obiectiv 07 Cristuru Secuiesc
Obiect 02 Sat Filiasi- Str. Templom
Categorie 02 Amenajare intersectii si largi

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		7810.29	700.97	2350.93	2363.31	13225.51
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%		110.75			110.75
C.A.S.S.	5.200%		36.45			36.45
Aj.somaj	0.500%		3.50			3.50
Acc. munca, boli profes.	0.251%		1.76			1.76
Contr.Concedii Medicale	0.850%		5.96			5.96
Fond garantare salarii	0.250%		1.75			1.75
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		7810.29	861.15	2350.93	2363.31	13385.68
Cheltuieli indirecte	Io = 9.000% x To					1204.71
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)					1459.04
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					16049.44

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 07-Cristuru Secuiesc

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-Sat Filiasi- Str. Templom

Categoria de lucrari: 03-Intrarea portii [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**TSC03XF**	91 **SUTE MC**	0,17700	0.00	0,00
				0.00	0,00
				1008,00	178,42
	SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,40-0,70MC IN			0,00	0,00
	PAM.CU UMID.NAT.DESCARC.IN AUTOVEH.TEREN CAT.II			1008,00	178,42
2	**DD02A**	99 **M CUB**	26,54000	46,86	1243,60
				4,81	127,57
				28,82	764,91
	STRAT DE FUNDATIE/REPROF.-PIATRA SPARTA PT.DRUM CU			49,05	1301,79
	ASTERNERE MECAN.EXEC.CU IMPANARE SI INNOROIRE			129,54	3437,87
3	**TRA01A05P**	82 **TONE**	35,40000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			6,00	212,40
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM S			6.00	212,40
4	**TSD07D1**	82 **SUTE MC**	0,45000	0.00	0,00
				55,76	25,09
				1087,80	489,51
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.			0.00	0,00
	UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT. 100 %			1143,56	514,60
	Asimilat - Compactare teren de fundare				
5	**TSE02B1**	82 **SUTE MP**	2,22000	0,00	0,00
				43,23	95,97
				0,00	0,00
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.MIJLOCIU			0.00	0,00
				43,23	95,97
	TOTAL A:				1.243,60
					248,63
					1.432,84
					1.514,19
					4.439,26

OFERTANT

Executant 2019 S.C. ING SERVICE S.R.L.
Obiectiv 07 Cristuru Secuiesc
Obiect 02 Sat Filiasi- Str. Templom
Categorie 03 Intrarea portii

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		1243.60	248.63	1432.84	1514.19	4439.26
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%		39.28			39.28
C.A.S.S.	5.200%		12.93			12.93
Aj.somaj	0.500%		1.24			1.24
Acc. munca, boli profes.	0.251%		0.62			0.62
Contr.Concedii Medicale	0.850%		2.11			2.11
Fond garantare salarii	0.250%		0.62			0.62
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		1243.60	305.45	1432.84	1514.19	4496.08
Cheltuieli indirecte	Io = 9.000% x To					404.65
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)					490.07
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					5390.80

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 07-Cristuru Secuiesc

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-Sat Filiasi- Str. Templom

Categoria de lucrari: 04-Refacere trotuar [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**DE11A1**	82	M 40,00000	14,60	583,84
				12,00	480,00
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE			1,00	39,96
	SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			0,00	0,00
				27,60	1103,80
2	**DE10A1**	82	M 40,00000	32,90	1316,11
				13,00	520,01
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25			1,00	39,96
	CM.PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			0,00	0,00
				46,90	1876,08
3	**DD02A2**	82	MP 60,00000	15,86	951,71
				18,00	1079,99
	PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE NORMALE CALIT II PE UN			2,00	120,00
	SUBSTR DE NISIP			0,00	0,00
	Refacere supraf. trotuar			35,86	2151,69
4	**TSA02XB**	91	M CUB 6,00000	0,00	0,00
				30,00	180,00
	SAPATURA MANUALA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE,AVIN			0,00	0,00
	D SUB 1,00 M LAT.TEREN MIJLOCIU LA ADINC. 1.25 M			0,00	0,00
				30,00	180,00
5	**TRA01A05P**	82	TONE 12,00000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		$	6,00	72,00
				6,00	72,00
	TOTAL A:				2.851,66
					2.260,00
					199,92
					72,00
					5.383,58

OFERTANT

Executant 2015 S.C. ING SERVICE S.R.L.
Obiectiv 07 Orlesturi Secuiesc
Obiect 02 Sat Filiasi- Str. Templom
Categorie 04 Refacere trotuar

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		2851.66	2260.00	199.92	72.00	5383.58
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%		357.08			357.08
C.A.S.S.	5.200%		117.52			117.52
Aj.somaj	0.500%		11.30			11.30
Acc. munca, boli profes.	0.251%		5.67			5.67
Contr.Concedii Medicale	0.850%		19.21			19.21
Fond garantare salarii	0.250%		5.65			5.65
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		2851.66	2776.44	199.92	72.00	5900.02
Cheltuieli indirecte	Io = 9.000% x To					531.00
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)					643.10
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					7074.12

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 07-Cristuru Secuiesc

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-Sat Filiasi- Str. Templom

Categoria de lucrari: 05-Fundatie la capatul dr. | ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**TSC03XF**	91 **SUTE MC**	0,47500	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,40-0,70MC IN			1008,00	478,80
	PAM.CU UMID.NAT.DESCARC.IN AUTOVEH.TEREN CAT.II			0,00	0,00
				1008,00	478,80
2	**DD02A**	99 **M CUB**	47,48000	46,86	2224,80
				4,81	228,22
	STRAT DE FUNDATIE/REPROF.-PIATRA SPARTA PT.DRUM CU			28,82	1368,43
	ASTERNERE MECAN.EXEC.CU IMPANARE SI INNOROIRE			49,05	2328,90
				129,54	6150,34
3	**TRA01A05P**	82 **TONE**	95,00000	0,00	0,00
				0,00	0,01
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		$	6,00	570,00
				6,00	570,01
4	**TSD07D1**	82 **SUTE MC**	0,48000	0,00	0,00
				55,76	26,76
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.			1087,80	522,14
	UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT. 100 %			0,00	0,00
				1143,56	548,91
5	**TSE02B1**	82 **SUTE MP**	2,38000	0,00	0,00
				43,23	102,89
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.MIJLOCIU			0,00	0,00
				0,00	0,00
				43,23	102,89
	TOTAL A:				2.224,80
					357,88
					2.369,37
					2.898,90
					7.850,95

OFERTANT

Executant S.C. ING SERVICE S.R.L.
Obiectiv Cristuru Secuiesc
Obiect Sat Filias- Str. Templom
Categorie Fundatie la capatul dr.

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		2224.80	357.88	2369.37	2898.90	7850.95
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%		56.54			56.54
C.A.S.S.	5.200%		18.61			18.61
Aj.somaj	0.500%		1.79			1.79
Acc. munca, boli profes.	0.251%		0.90			0.90
Contr.Concedii Medicale	0.850%		3.04			3.04
Fond garantare salarii	0.250%		0.89			0.89
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		2224.80	439.66	2369.37	2898.90	7932.73
Cheltuieli indirecte	Io = 9.000% x To					713.95
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)					864.67
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					9511.34

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 07-Cristuru Secuiesc

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-Sat Filiasi- Str. Templom

Categoria de lucrari: 06-Sant

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	L1D31A1	M	317,00000	0,00	0,00
				16,00	5072,00
				0,00	0,00
CURATIRE SANTURI NEPERSAT-UMPLUT PINA LA 50% DIN I				0,00	0,00
NALTIME				16,00	5072,00
	TOTAL A:				0,00
					5.072,00
					0,00
					0,00
					5.072,00

OFERTANT

Executant S.C. ING SERVICE S.R.L.
Obiectiv Cylsturu Seculesc
Obiect Sat Filiasi- Str. Templom
Categorie Sant

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		0.00	5072.00	0.00	0.00	5072.00
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%		801.38			801.38
C.A.S.S.	5.200%		263.74			263.74
Aj.somaj	0.500%		25.36			25.36
Acc. munca, boli profes.	0.251%		12.73			12.73
Contr.Concedii Medicale	0.850%		43.11			43.11
Fond garantare salarii	0.250%		12.68			12.68
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		0.00	6231.00	0.00	0.00	6231.00
Cheltuieli indirecte	Io = 9.000% x To					560.79
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)					679.18
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					7470.97

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 07-Cristuru Secuiesc

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-Sat Filiasi- Str. Templom

Categoria de lucrari: 07-Ridic.la nivel capace de camin [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**RPAB01F1** S2	**BUCATA**	1,00000	170,98	170,98
				80,00	80,00
				0,00	0,00
	RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D			0,00	0,00
	E VIZITARE PESTE 100KG PE PLACA PREF.BET ARMAT *			250,98	250,98
	TOTAL A:				170,98
					80,00
					0,00
					0,00
					250,98

OFERTANT

Executant 2019 S.C. ING SERVICE S.R.L.
Obiectiv 07 Cristuru Secuiesc
Obiect 02 Sat Filiasi- Str. Templom
Categorie 07 Ridic.la nivel capace de camin

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		170.98	80.00	0.00	0.00	250.98
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%		12.64			12.64
C.A.S.S.	5.200%		4.16			4.16
Aj.somaj	0.500%		0.40			0.40
Acc. munca, boli profes.	0.251%		0.20			0.20
Contr.Concedii Medicale	0.850%		0.68			0.68
Fond garantare salarii	0.250%		0.20			0.20
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		170.98	98.28	0.00	0.00	269.26
Cheltuieli indirecte	Io = 9.000% x To					24.23
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)					29.35
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					322.85

OFERTANT

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
RAȚZ ISTVÁN